


MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	DATA: 14/11/2017
LOCAL: AV. JOSÉ BERNADINO, S/Nº	
BAIRRO: CENTRO	
MUNICÍPIO: ANDRELÂNDIA	FORMA DE EXECUÇÃO
PREÇO DE CUSTO NÃO DESONERADO (LEI 12.844/2013) - REF: SETOP 06/2017	() DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES	BDI = 20,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO
1		REFORMA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCAUPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA NA FRENTE DO EMPREENDIMENTO
1.2	ALV-TU-025	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	EXECUÇÃO DE ALVENARIA CONFORME DESTACADO EM PROJETO
1.3	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA AMPLIAÇÃO DOS COMODOS, CONFORME DESTACADO EM PROJETO
1.4	DEM-CON-005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	FUNDAÇÃO A SER DEMOLIDA
1.5	REV-EMB-005	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA	EMBOÇO PARA ÁREA DOS BANHEIROS
1.6	REV-REB-005	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
1.7	PIN-LIX-005	LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE	LIXAMENTO DAS PAREDES INTERNAS DA CASA DE FINANÇAS
1.8	PIN-LAT-015	PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS, COM MASSA CORRIDA
1.9	PIN-LAT-005	PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS, SEM MASSA CORRIDA
1.10	PIN-ESM-015	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA	PINTURA DAS PORTAS
1.11	DEM-PIS-010	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	DEMOLIÇÃO DE TODA CERÂMICA NA ÁREA INTERNA
1.12	REV-AZU-011	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	AZULEJO A SER ASSENTADO NOS TRÊS BANHEIROS APRESENTADOS EM PROJETO
1.13	REV-POR-011	REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM, PEI 5, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (TRAZER AMOSTRA)	REVESTIMENTO DE PORCELANATO A SER APLICADO EM PISO INTERNO
1.14	ROD-MAD-005	RODAPÉ DE MADEIRA SUCUPIRA OU IPÊ, H = 7 CM	RODAPÉ INTERNO
1.15	LOU-LAV-005	LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	LAVATÓRIO PARA OS BANHEIROS APLICADOS
1.16	LOU-VAS-020	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	VASOS SANITÁRIOS PARA OS BANHEIROS
1.17	DEM-FER-005	REMOÇÃO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURAS, MAÇANETAS)	REMOÇÃO DE 09 FECHADURAS E 13 TRINCOS

1.18	FRG-FEC-015	FECHADURA 557-(E49) E285 - ML600 CROMADA	COLOCAÇÃO DE 09 FECHADURAS
1.19	DEM-FOR-015	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PERFIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	REMOÇÃO DE FORRO EXISTENTE
1.20	FOR-PVC-010	FORRO EM PVC BRANCO E=8MM	EXECUÇÃO DE FORRO PVC
1.21	001	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELhado EM MADEIRA ROXINHO (TROCA DE MADEIRAS, TELHAS, CUMIEIRAS E CALHAS)	REFORMA DE TELhado, QUE INCLUI TROCA DE MADEIRAMENTO, TROCAR, LIMPAR E RESINAR TELHAS, COLOCAR FORRO NOS BEIRAIS E ACABAMENTOS ANTI PÁSSAROS
1.22	SER-JAN-015	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON COM VIDRO LISO	ASSENTAMENTO DE JANELAS
1.23	SER-JAN-010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON COM VIDRO LISO	ASSENTAMENTO DE BASCULANTES
1.24	DEM-POR-005	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	REMOÇÃO DE 02 PORTAS EXISTENTES
1.25	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	PONTO DE ESGOTO E TUBULAÇÃO PARA ATENDER AOS VASOS SANITÁRIOS DOS TRÊS BANHEIROS APRESENTADOS EM PROJETO
1.26	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	PONTO DE ESGOTO E TUBULAÇÃO PARA ATENDER AOS LAVATÓRIOS DOS TRÊS BANHEIROS APRESENTADOS EM PROJETO
1.27	INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA ATENDER AOS LAVATÓRIOS E DESCARGAS DOS VASOS SANITÁRIOS
1.28	JUN-ENT-005	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LARGURA DA TELA = 15 CM	TELA PARA CORREÇÃO DE TRINCAS MEDIDAS EM CAMPO
1.29	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PONTOS NOVOS DE TOMADA
1.30	INST-INT-005	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PONTO DE INTERRUPTOR PARA BANHEIRO NOVO
1.31	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	PONTO DE LUZ PARA BANHEIRO NOVO
1.32	INST-TEL-005	PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PONTO DE TELEFONE PARA AMBIENTES NOVOS
1.33	PIS-CON-025	PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA	PISO EM CONCRETO PARA RAMPA
1.34	PIS-CER-015	PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - PARA RAMPA	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PARA RAMPA
1.35	SER-COR-005	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO	CORRIMÃO PARA RAMPA
1.36	ESQ-POR-050	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	PORTA DE MADEIRA PARA SALA
1.37	ESQ-POR-055	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO ACESSIVEL


Pedro Giovanni Vieira Vidal
CREA-MG: 59.552/D


Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal